

Экспликация штуцеров насосной станции					
Обозначение	Назначение	Кол.	DN, мм	PN, МПа	Примечание
A1, A2, A4, A6	Вход СУГ от резервуаров РШ-1..РШ-6	4	400	2,5	поток Е56/1
A3, A5	Вход СУГ от резервуаров РШ-1..РШ-6	2	400	2,5	поток Е56/2
Б1, Б3, Б6, Б9	Выход СУГ	10	250	2,5	резерв
Б2, Б4, Б7, Б10	Выход СУГ на наливные ж/д эстакаду	10	250	2,5	поток Е52/1
Б5, Б8	Выход СУГ на наливные ж/д эстакаду	10	250	2,5	поток Е52/2
В1..В4	Сброс с ППК к факельному сепаратору СФ-1	4	50	1,6	поток G75
Г1..Г4	Отдувки к факельному сепаратору СФ-1	4	50	2,5	поток В25
Д1	Сброс в дренажную емкость Е-1.1	1	80	4,0	поток D01/1
Д2	Сброс в дренажную емкость Е-1.1	1	100	4,0	поток D01/1
Е	Вода на гидротесты	1	50	4,0	поток W01
Ж	Азот на промывку	1	50	4,0	поток N01
И	Воздух технический	1	50	4,0	поток A02
К	Вход воды к внутреннему противопожарному водопроводу	1	80	1,6	поток W03

Условные обозначения

- 1

-

Ось строительных конструкций
- -

Направление потока в трубопроводе
1.

Данный чертеж рассматривать совместно с XXXXX-ТК01-ГЧ-003, XXXXX-ТК01-ГЧ-008, XXXXX-ТК01-ГЧ-009
2.

Строительные конструкции показаны условно.
3.

За относительную отметку 0,000 терминала отгрузки ЖУВ и СУГ принята абсолютная отметка 7,000.

XXXXX-ТК01-ГЧ-005					
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Терминал отгрузки ЖУВ и СУГ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Размечен				
Проверил					
Эстакада №7 (итог. 3.10)				Стация	Лист
				Р	5
План расположения трубопроводов на отм. +2.200 в осях 6-11					
Начинер.					
ГИП					

Имя и фамилия	Вариант и №
Подпись и дата	
Имя и № подл.	